

T.S. N. 09/EE/2024-25 DT-19.11.2024

IRRIGATION DEPARTMENT, UTTARAKHAND



अपार शक्तेः स्त्रोतः गंगेयम्

TS Estimate

BLOCK : Munsiyari
DISTRICT : Pithoragarh
STATE : UTTARAKHAND
YEAR : 2024-25

NAME OF WORK : Anti Erosion work for protection of Bhainskhaal village on Left bank of Ramganga river at block Munsyari of Distt Pithoragarh.

CONSTRUCTION COST : Rs. 6.00 Lacs

EXECUTIVE AGENCY

IRRIGATION DIVISION, DHARCHULA,
PITHORAGARH

CIRCLE OFFICE

IRRIGATION WORKS CIRCLE,
PITHORAGRH

सिंचाई कार्यमण्डल पिथौरागढ़
सिंचाई खण्ड धारचूला
उपखण्ड चतुर्थ, गौचर।

योजना का नाम :-

जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत रामगंगा नदी के बाएं पार्श्व पर स्थित ग्राम भैंसखाल की कटाव निरोधक कार्य का प्राक्कलन।

आंख्या

जनपद पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड राज्य का सीमान्त एवं पर्वतीय जनपद है। इसकी भौगोलिक क्षेत्रफल 7218 वर्ग किमी० है। इस जनपद की पूर्वी सीमा नेपाल से मिलती है। ग्राम भैंसखाल जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से पिथौरागढ़- मुनस्यारी मोटर मार्ग पर लगभग 74 कि०मी० की दूरी पर स्थित है।

विगत वर्षों व इस वर्ष मानसून काल में हुई भारी बारिश एवं अतिवृष्टि के कारण ग्राम भैंसखाल के कई आवासीय मकान एवं कृषि भूमि रामगंगा नदी के तीव्र कटाव से खतरे की जद में आ गये हैं, तथा भविष्य में भी इस गाँव के आवासीय भवनों को रामगंगा नदी के कटाव से खतरा बना हुआ है। इस गाँव को बचाने हेतु रामगंगा नदी के बाएं पार्श्व पर कटाव निरोधक कार्य शीघ्र कराया जाना अति आवश्यक है। उक्त के क्रम में आवादी की सुरक्षा हेतु स्थानीय जनता एवं जन-प्रतिनिधियों की मांग पर उक्त प्राक्कलन का गठन किया गया था, जिसकी अनुमानित लागत रु० 6.72 लाख आंकी गयी थी, जिसके सापेक्ष राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक संख्या - 191/न्यूनीकरण निधि/आ०प्र०/2024-25 दिनांक 07 नवम्बर 2024 द्वारा रु० 6.00 लाख मात्र का आवंटन हुआ है जिसके क्रम में प्राविधिक प्राक्कलन में उक्त गाँव की सुरक्षा हेतु रामगंगा नदी के बाएँ तट में 1st स्टेप में कुल 30.00 मी०, 2nd स्टेप में कुल 27.00 मी० व 3rd स्टेप में कुल 24.00 मी० लम्बाई में वायर क्रेट साईज 3.0x1.5x1.5 मी० लगाया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में योजना का गठन लो० नि० वि० की ऑन लाईन स्वीकृत ब्लॉक मुनस्यारी की दरों के अनुसार वर्ष 2023-24 दिनांक 03.10.2022 की अनुसूची के आधार पर 18 प्रतिशत जी० एस० टी० सम्मिलित करते हुए किया गया है।

अतः प्राविधिक प्राक्कलन लागत रु० 6.00 लाख का अनुमोदन हेतु संस्तुति सहित प्रेषित है।

सहायक अभियन्ता-IV
सिंचाई खण्ड धारचूला

अधिसासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड धारचूला

IVth Sub- Division, Gauchar, Irrigation Division, Dharchula

Anti Erosion work for protection of Bhainskhaal village on Left bank of
Ramganga river at block Munsyari of Distt Pithoragarh.

ABSTRACT OF COST

S.No.	Description of Work	Amount in Rs	
1	Anti Erosion work for protection of Bhainskhaal village on Left bank of Ramganga river at block Munsyari of Distt Pithoragarh.	5,99,540.64	
	Say	6.00	Lakhs


Assistant Engineer-IV
Sub Division
Gauchar

Executive Engineer
Irrigation Division
Dharchula

:: आदेश ::

आह्वान संख्या 306/खम 1/2024-12(7)/2011 दिनांक 22.06.2024 का कार्यादेश संख्या 306/खम 1/2024-12(7)/2011 दिनांक 03/07/2024 में निर्दिष्ट की 2024-25 में जमा प्राप्त न्यूनीकरण निधि अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में से प्राथमिक आपदा के कारण प्रभावित क्षेत्रों में कार्यवाही करने के लिए धनराशि के अन्तर्गत अग्रिम प्रदान की जायेगी।

क्र. सं.	कार्यवाही/संस्था का नाम	कार्य के नाम	आवृत्ति	अनुमानित लागत	अनुमानित व्यय
1	2	3	4	5	6
1	रोजग/गुनरथारी/गैराखाल	जनपद पिथौरागढ़ में विनाश संभव गुनरथारी के अन्तर्गत सामग्री की वॉये पार्क पर स्थित ग्राम गैराखाल की कटाव निरोधक कार्य	सिंचाई खण्ड धारधूला	6.72	6.00

आहरण वितरण अधिकारी, जिला कार्यालय, पिथौरागढ़ उक्त स्वीकृत कुल धनराशि ₹ 6.00 लाख को सम्बन्धित कार्यवाही संस्था को भुगतान किये जाने हेतु कोषागार से आहरित कराने सुनिश्चित करें। आपदा प्रवृत्त अधिकारी पिथौरागढ़ स्वीकृत ₹ 6.00 लाख के रापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % की धनराशि ₹ 3.00 लाख (₹ तीन लाख मात्र) सम्बन्धित कार्यवाही संस्था को उपलब्ध कराये तथा अवशेष द्वितीय किस्त की धनराशि ₹ 3.00 लाख (₹ तीन लाख मात्र) को जनपद आपदा प्रवृत्त प्राधिकरण पिथौरागढ़ के नाम से पंजाब नेशनल बैंक पिथौरागढ़ की शाखा में संचालित बैंक खाता संख्या-1672002100005354,आई0एफ0एस0सी0 कोड-PUNBO167200 में जमा कराने सुनिश्चित करें। कार्यवाही संस्था से उपयोगिता प्रमाण प्राप्त होने उपरान्त द्वितीय किस्त की धनराशि का भुगतान नियमानुसार करना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, धारधूला को उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग निम्न प्रतिबंधों के अनुसार तत्काल कराना सुनिश्चित करें। कार्यवाही संस्था द्वारा आपदा से निमित्त उक्त योजना को Geo tagging से कराया जाना अनिवार्य होगा।

जनहित में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि अन्तर्गत में आवंटित बजट के सापेक्ष अधिकतम कार्ययोजनाओं को धनराशि वितरित की जा रही है। कार्यवाही संस्था उपरोक्त स्वीकृत योजनाओं में आवंटित की जा रही धनराशि में से यदि किसी कार्य योजना का कार्य पूर्ण न होने की दशा में अवशेष धनराशि अपने विभागीय बजट व अन्य मदों से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

- 1- आंगणन में उल्लिखित दरों के विश्लेषण को संबंधित विभाग को अधिशासी अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त की जाय।
- 2- कार्यवाही संस्था द्वारा कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
- 3- कार्य कराने से पूर्व संबंधित कार्यवाही संस्था स्थल का निरीक्षण कर लें तथा यह सुनिश्चित करें कि अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग जनहित में आपदा प्रभावित क्षेत्र के परिवारों की सहायता हेतु प्रभावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है।
- 4- कार्य कराने से पूर्व स्थल का आवश्यकतानुसार विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ले। विना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं

(Handwritten signature)

वित्तीय गिनतों का पालन करता है से किया जाय। जिन आंगणनों में खलप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मैक्सिमम इंगित अनशय कराये जाय तथा इराका सत्यापन अधिशासी अभियन्ता स्वयं करें।

- 5- आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरे मद में किसी भी दशा में न किया जाय। इराका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/कार्यदायी संस्था/निर्माण इकाई का होगा।
- 6- संबंधित कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य इसी वर्ष देवी आपदा से क्षतिग्रस्त है। स्वीकृत धनराशि नव निर्माण कार्यों में कदापि व्यय नहीं की जायेगी।
- 7- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अधिशासी अभियन्ता/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त मरम्मत कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय मद में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यदि स्वीकृत प्राप्त हुई है, तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- 8- स्वीकृत की जा रही धनराशि देवी आपदा से क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक/विभागीय परिसम्पत्तियों पर ही आपके द्वारा प्रस्तुत आंगणनों का तकनीकी परीक्षण उपरान्त आंकलित धनराशि के अनुसार ही खर्च की जायेगी। ध्यान रखें कि सामान्य मरम्मत के कार्य देवी आपदा की परिधि में नहीं आते हैं। अतः स्वीकृत की जा रही सामान्य मरम्मत के कार्यों, नवनिर्माण कार्यों तथा विकास कार्यों में किसी भी दशा में व्यय न करें।
- 9- देवी आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों के मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय, कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अनियमितता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के संबंध में जांच कर धनराशि के दुरुपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध प्रथम दण्ड के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एक0आई0आर0 की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 10- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था एवं निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेंगे।
- 11- कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण कर लिये जायें एवं लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमत्य नहीं होगा। कार्य कराते समय वित्तीय नियमों एवं टेण्डर आदि विषयक नियमों का पूर्ण अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 12- इस मद से कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व के तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफ आवश्यक रूप से रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखे जाय। कार्य की सत्यता एवं गुणवत्ता का परीक्षण संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। तदनुसार ही संबंधित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर इस मद से निर्मित कार्य योजना का नाम लागत दिनांक तथा मद का नाम सीमेन्ट कंक्रीट एवं बोर्ड पर अंकित कर दिया जायेगा। कार्य का सत्यापन उप जिलाधिकारियों से कराया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ तथा सत्यापन आख्या यथा समय प्रस्तुत किया जायेगा।
- 13- उपरोक्त निर्देशानुसार धनराशि आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आंगणन/तकनीकी परीक्षण उपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों/प्रक्रिया का अनुपालन न होने पर संबंधित अधिशासी अभियन्ता/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेंगे।

कार्यवाही करने के लिए संबंधित अधिकारी को सूचना दी जायेगी।

कार्यवाही करने के लिए संबंधित अधिकारी को सूचना दी जायेगी।

कार्यवाही करने के लिए संबंधित अधिकारी को सूचना दी जायेगी।

कार्यवाही करने के लिए संबंधित अधिकारी को सूचना दी जायेगी।

18 अक्टूबर, 2024

ह0/-
(विनोद गोरवामी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण पिथौरागढ़।

151 / न्यूनीकरण निधि / आ0प्र0 / 2024-25

दिनांक 07, नवम्बर, 2024

संबंधित निम्नांकितों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

अधिकार, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

अधिकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

अधिकार, पिथौरागढ़।

अधिकार, पिथौरागढ़।

अधिकार, सिपाई खण्ड, धारधूला।

अधिकार।

M.L.
प्रभारी अधिकारी, (देवीय आपदा)
कृते जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

IVth Sub- Division, Gauchar, Irrigation Division, Dharchula

**Anti Erosion work for protection of Bhainskhaal village on Left bank of Ramganga river at block
Munsvari of Distt Pithoragarh.**

SCHEDULE OF RATE

Block - 49 Munsvari District - Pithoragarh Effective Date- 03-10-2023

Block : 49-Munsvari Zone : II - Distance by foot: 30 Mtr to 1.00km

S.No	S O R Item No.	Item Of Work	Rate in Rs	Unit	Index rate (in %)	Index amount	Total rate
1	MISCELLANEOUS 1-2	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specification.	495.70	Cum	0.00	0.00	495.70
2	MISCELLANEOUS 1-7-2	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders. as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications) GI wire 8 gauge BWG	2410.70	Cum	1.00	24.11	2434.81
3	MISCELLANEOUS 1-5	Hand Packed stone filling in back of walls including cost of all materials, royalty,T&P etc. complete as per direction of Engineer-in-charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	1160.70	Cum	0.00	0.00	1160.70

rates checked
[Signature]

[Signature]
Junior Engineer
IV Sub Division
Gauchar

[Signature]
Assistant Engineer-IV
Sub Division
Gauchar

[Signature]
Executive Engineer
Irrigation Division
Dharchula



PWD UTTARAKHAND
SCHEDULE OF RATES

SOR :- MISCELLANEOUS
For Block 49 Munsiri

Year :- 2022-23

Effective From:-03-10-2022

Sl. No.	Description	Rate	Unit
---------	-------------	------	------

CHAPTER-1 - General Items

1-1	Earthwork in Hill Road (Hill Side Cutting)		
1-1-1	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means		
1-1-1-A	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means Without using Dozer including cutting and trimming of side slopes and disposing of excavated earth with a lift upto 1.5 m and a lead upto 20 m as per Technical Specification Clause 1603.1	83.80	Cum
1-1-1-B	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part thereof	32.70	Cum
1-1-2	Excavation in Hilly Areas in Ordinary Rock by mechanical means not requiring blasting (With out Dozer)		
	Excavation in hilly area in ordinary rock not requiring blasting by mechanical means without using Dozer including cutting and trimming of slopes and disposal of cut material with a lift upto 1.5 m and lead upto 20 m as per Clause 1603.2.	133.40	Cum
1-1-3	Excavation in Hilly Areas in Hard Rock requiring blasting		
1-1-3-A	Excavation in hilly areas in hard rock requiring blasting, by mechanical means without using Dozer, lift upto 1.5 m and disposal of excavated rock upto a lead of 20 m as per Clause	326.80	Cum
1-1-3-B	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part thereof	64.20	Cum
1-2	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specification	495.70	Cum
1-3	Random Rubble Stone Masonry laid Dry, in breast walls, retaining walls, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification	2,675.80	Cum
1-4	Random Rubble Stone Masonry laid in 1:6 cement and sand mortar, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification	4,483.50	Cum
1-5	Hand Packed stone filling in back of walls including cost of all materials, royalty, T&P etc. complete as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	1,160.70	Cum
1-6	Construction of coolie walling including supply of all material, labour, T&P etc. required for proper completion of the work as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	1,749.60	Cum
1-7	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders. as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)		
1-7-1	GI wire 10 gauge BWG	2,210.00	Cum
1-7-2	GI wire 8 gauge BWG	2,410.70	Cum
1-8	Providing and Laying of Mechanically Woven Double Twisted Hexagonal shaped Gabions (Zinc plus PVC coated), of size 3mX1mX1m with two diaphragms at 1m interval, having mesh opening 100mmx120 mm, mesh wire diameter 2.7mm/3.7mm, the edge/selvedge wire diameter 3.4/4.4 mm and lacing wire diameter 2.2/3.2 mm. (The work includes filling boulders in the gabions).	9,242.10	No.

Anti Erosion work for protection of Bhainskhaal village on Left bank of Ramganga river
at block Munsyari of Distt Pithoragarh.


DETAILS OF MEASUREMENT

S/No	Item of Work	No	Length (m)	Width (m)	Height (m)	Quantity	Unit	
1	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specification.							
	1st Layer left bank	0.50	10	3.00	1.50	1.50	33.75 Cum	
	2nd Layer Left bank	0.50	9	3.00	1.50	1.30	26.33 Cum	
	3rd Layer Left bank	0.50	8	3.00	1.50	1.20	21.60 Cum	
					Grand Total		81.68 Cum	
					Say		81.68 Cum	
2	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders, as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications) GI wire 8 gauge BWG							
	1st Layer Left bank	1	10	3.00	1.50	1.50	67.50 Cum	
	2nd Layer Left bank	1	9	3.00	1.50	1.50	60.75 Cum	
	3rd Layer Left bank	1	8	3.00	1.50	1.50	54.00 Cum	
						Grand Total		182.25 Cum
						Say		182.25 Cum
3	Hand Packed stone filling in back of walls including cost of all materials, royalty, T&P etc. complete as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)							
	2nd Layer Left bank	1	9	3.00	$(0.25+0.50)/2$	1.20	12.15 cum	
	3rd Layer Left bank	1	8	3.00	$(0.20+0.50)/$	1.00	8.40 cum	
						Grand Total		20.55 cum
						Say		20.55 cum


 Junior Engineer
 4th Sub Division
 Gauchar


 Assistant Engineer- IV
 Sub Division
 Gauchar

Anti Erosion work for protection of Bhainskhaal village on left bank of Kamganga river at block Munsyari of Distt Piithoragarh.



Note:- All Dimensions are in Mtr

Junior Engineer
IVth Sub Div.
Gauchar

Assistant Engineer-IV
Sub Div. Gauchar

Executive Engineer
I D Dharchula

PHOTOGRAPHS

